



RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO  
Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN  
EN OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA



NOMBRE DE LA OBRA: **"REHABILITACION DE TECHO EN TRES VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD LA PLAYA"**

UBICACIÓN: **DIFERENTES SECTORES FUERA DE LA ZONA DE ATENCION PRIORITARIA**

LOCALIDAD: **TRINCHERAS** MUNICIPIO: **TRINCHERAS**

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
P-001	TRAZO Y NIVELACION	M2	62.00	\$10.00	\$620.00
P-002	DEMOLICION DE PRETIL DE CONCRETO EN TECHO DE LAMINA EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES.	ML	15.20	\$50.00	\$760.00
P-003	DESMANTELAMIENTO DE TECHO DE LAMINA EN MALAS CONDICIONES. INCLUYE: QUITAR LAMINA CON CLAVO O PIJA ESTRUCTURAL, APILACION DE LAMINA Y QUITAR MADERA EXISTENTE.	M2	62.00	\$39.84	\$2,470.00
P-004	CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA CON POLIN MONTEN DE 4", LAMINA GALVANIZADA RECTANGULAR CALIBRE 26 (MEDIDAS NECESARIAS SEGÚN PROYECTO DE VIVIENDA), PIJADAS CON PIJA ESTRUCTURAL.	M2	62.00	\$884.29	\$54,825.76
P-005	COLADO DE PRETIL PARA AMARRE DE POLIN A BASE DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA.	ML	44.00	\$240.19	\$10,568.57
P-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADORES, CONTACTOS Y LAMPARAS.	SALIDA	9.00	\$359.83	\$3,238.51
P-007	CONSTRUCCION DE PLAFON DE TABLA ROCA DE 3/8" A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, JUNTEADO CON PERFOCINTA, ACABADO REDIMIX EN JUNTAS PARA RECIBIR PINTURA.	M2	52.00	\$457.68	\$23,799.55
P-008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA INFORMATIVA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 FORRADA CON VINIL BLANCO E IMPRESA DE 60X100 CM	PZA	1.00	\$1,194.00	\$1,194.00
P-009	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	LOTE	3.00	\$300.00	\$900.00
				<b>TOTAL \$</b>	<b>98,376.39</b>

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RAFAEL MURRIETA MATA



DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

C. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TRINCHERAS, SONORA.