




RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO
Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN
EN OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA



NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO "I" UBICADO EN CALLE FERROCARRIL ENTRE AVENIDAS
NARCIZO MENDOZA Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS

UBICACIÓN:

CALLE FERROCARRIL ENTRE AVENIDAS NARCIZO MENDOZA Y BENITO JUAREZ

LOCALIDAD:

TRINCHERAS

MUNICIPIO:

TRINCHERAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	METRADO	P.U.O	TOTAL
P-001	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	600.00	\$ 12.39	\$ 7,434.00
P-002	EXCAVACIÓN A PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO "B" DE 20 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	17.80	\$ 750.00	\$ 13,350.00
P-003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" SECCIÓN 15X20X40 CM A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/MN2. INCLUYE: TRATAMIENTO DEL TERRENO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, JUNTAS DE CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	600.00	\$ 554.79	\$ 332,871.64
P-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBANTE	ML	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
				TOTAL:	\$ 355,655.64

PRESIDENTE MUNICIPAL

Rafael Murrieta Mata

C. RAFAEL MURRIETA MATA



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE

C. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO
TRINCHERAS, SONORA.