




RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO
Y LAS CANTIDADES QUE SE EJECUTARÁN
EN OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA



NOMBRE DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TIPO "I" UBICADO EN CALLE DEL CANAL Y BLVD. JOAQUIN MURRIETA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS"

UBICACIÓN:

CALLE DEL CANAL Y BOULEVARD JOAQUÍN MURRIETA EN LA LOCALIDAD DE TRINCHERAS

LOCALIDAD:

TRINCHERAS

MUNICIPIO:

TRINCHERAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	METRADO	P.U.O	TOTAL
P-001	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	340.00	\$ 15.22	\$ 5,174.80
P-002	EXCAVACIÓN A PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO "B" DE 20 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDIDAD PROMEDIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.67	\$ 750.00	\$ 8,000.00
P-003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" SECCIÓN 15X20X40 CM A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/MN2. INCLUYE: TRATAMIENTO DEL TERRENO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, JUNTAS DE CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	340.00	\$ 568.38	\$ 193,248.95
P-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRENTE	ML	1.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
TOTAL:				\$ 208,423.75	\$ 208,423.75

PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]

C. RAFAEL MURRIETA MATA



DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
C. JUAN PEDRO MURRIETA MATA