



RELACIÓN DE CONCEPTOS DE TRABAJO EN OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE GUARNICION

UBICACIÓN: AV. MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y FERROCARRIL

LOCALIDAD: TRINCHERAS MUNICIPIO: TRINCHERAS

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TOTAL
P-001	LIMPIEZA Y NIVELACIÓN DEL TERRENO NATURAL. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	340.00	15.22	5,174.80
P-002	EXCAVACIÓN A PICO Y PALA EN MATERIAL TIPO "B" DE 20 CM DE ANCHO POR 15 CM DE PROFUNDAD PROMEDIO. INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	10.67	750.38	8,006.55
P-003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN TIPPO "I" SECCIÓN 15X20X40 CM A BASE DE CONCRETO F'C=200KG/MN2. INCLUYE: TRATAMIENTO DEL TERRENO, CIMBRA, COLADO, VIBRADO, JUNTAS DE CELOTEX DE 1/2" @ 4 MTS, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	340.00	568.36	193,242.40
P-004	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE	ML	1.00	2,000.00	2,000.00
				TOTAL \$	208,423.75

NOTA: LOS PRECIOS UNITARIOS INCLUYEN I.V.A.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. RAFAEL MURRIETA MATA



DIRECTOR DE OBRAS

LIC. JUAN PEDRO MURRIETA BEJARANO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TRINCHERAS, SONORA.